

REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY TROSZYN



Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowa nr RFRD-R/44/2023 zawarta 10 października 2023r.

Całkowita wartość inwestycji: 949 691,49 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 936 168,87 zł

Kwota dofinansowania: 655 318,20 zł

Gmina Troszyn w październiku 2023 r. przystąpiła roku do realizacji zadania pn.: „**Remont dróg na terenie Gminy Troszyn**”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót budowlanych jest: **Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. w restrukturyzacji**, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

W ramach przedmiotowego zadania na dwóch odcinkach dróg zostaną wykonane poniżej wymienione roboty:

Odcinek nr 1 – Remont drogi gminnej nr 251124W na odcinku km 0+000,00-0+998,00 Rostki - Chrostowo –obejmuje remont nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi gminnej łączącej miejscowości Rostki i Chrostowo. Remont polegać będzie na oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową zniszczonej warstwy ścieralnej, wykonaniu warstwy profilującej wyrównawczej i wbudowaniu nowej warstwy bitumicznej - ścieralnej z betonu asfaltowego. Istniejący odcinek nie posiada obramowania jezdni dlatego zastosowano obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m z kruszywa naturalnego. Zmiana niwelety jezdni o średnio 6 cm wymaga dostosowania istniejących zjazdów do gruntów rolnych.

Do remontu przewidziano istniejący przepust rurowy średnicy 50 cm pod jezdnią bitumiczną z uwagi na widoczne zapadnięcie jezdni oraz uszkodzone betonowe ścianki czołowe przepustu.

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe;
- remont przepustu rurowego;
- remont konstrukcji jezdni;

- remont cząstkowy nawierzchni zjazdu z kostki brukowej (regulacja wysokościowa);
- remont poboczy z kruszywa naturalnego;
- roboty wykończeniowe;
- wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie.

Odcinek nr 2 – Remont drogi gminnej ulicy Gajowej w Troszyn o długości 254, 40 mb

Roboty remontowe obejmują wykonanie prac przywracających pierwotny stan drogi, która uległa uszkodzeniom w wyniku długiego okresu eksploatacji i w wyniku wzrostu obciążenia ruchem oraz oddziaływania niekorzystnych czynników atmosferycznych i uszkodzeń mechanicznych, a w szczególności:

- prace przygotowawcze: regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej;
- prace rozbiórkowe: rozebranie zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej, rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów bitumicznych z betonu cementowego oraz rozebranie krawężników betonowych;
- ustawienie nowych krawężników betonowych i obrzeży;
- wykonanie naprawy uszkodzonej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej podbudowy i odtworzenie warstwy bitumicznej;
- wykonanie nowej warstwy wiążąco-profilującej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni głównej i zjazdach bitumicznych;
- wykonanie nowej nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej;
- oznakowanie.

Realizacja przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Przebudowa drogi poprawi jakość i dostępność połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym oraz zwiększy spójność społeczno – gospodarczą Gminy Troszyn.