

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu zabytkowego: Kościół pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie; rej. zab nier. woj. maz. nr A-382 z 9.06.1958 r.

Nazwa zadania: Konserwacja i restauracja fasady (elewacji zach.) kościoła pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie

Podstawa wyceny: Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP; Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków - Konserwatorów Dóbr Kultury. Ogłoszone w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 12, No.1(44) 2001.

Stawka podstawowa: przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

% sp przyjęty z widełek % stawki podstawowej za opracowanie 1 dm2

r przyjęty stopień rewaloryzacji

p powierzchnia w dm2

sp przyjęta wartość stawki podstawowej w zł

Lp.	Elementy składowe zadania	podst. wyceny	j.m.	p ilość	% sp	r	sp	cena za j.m.	razem netto PLN
1	Konserwacja i restauracja powierzchni architektonicznej								- zł
1.1	Konserwacja wątku ceglanego (oczyszczenie, dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja)	TABELA 8. C - 2. a wątki ceglane surowe 0,13 % - 0,25 %	dm2	30000				- zł	- zł
	przedmiar: PRZYJĘTO 300 m2								
1.2	Konserwacja powierzchni tynkowanych (oczyszczenie, dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, malowanie - opcjonalnie)	TABELA 8. E - 8. E - 2 tynk z pobiałami 0,04 % - 0,30 %	dm2	5000				- zł	- zł
	przedmiar: PRZYJĘTO 50 m2								
1.3	Nakrywy ściany szczytu, 14 sterczyn i 5 zwieńczeń, 5 okulusów (naprawy murarskie, tynk osłonowy wodoszczelny)	TABELA 8. E - 8. E - 1 tynk 0,03 % - 0,10 %	dm2	3000				- zł	- zł
	przedmiar: PRZYJĘTO 30 m2								
1.4	krzyż na zwieńczeniu oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, sprawdzenie i ew. korekta osadzenia)	TABELA 8. F - 2 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F - 2. a żelazo, żeliwo 0,13 % - 0,30 %	dm2	100				- zł	- zł
	przedmiar: PRZYJĘTO 1 m2								
1.5	Badania i analizy laboratoryjne (badania zasolenia cegieł, zapraw - opcjonalnie)	TABELA 18.B: badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	próbki	5				- zł	- zł
	PRZYJĘTO ilość próbek: 5								
2	Inwentaryzacja i dokumentacja w trakcie realizacji								- zł
2.1	Dokumentacja fotogrametryczna elewacji kościoła	TABELA 18. C-4: dokumentacja wizualna oparta o techniki cyfrowe, dokumentacja fotogrametryczna i inne wg cenników branżowych lub rozliczenie godzinowe 2-6 %sp/godz.	kpl.	1				- zł	- zł
3	Dokumentacja powykonawcza								- zł
3.1	Powykonawcza dokumentacja konserwatorska - dokumentacja przebiegu i wyników badań oraz prac konserwatorsko-restauratorskich (pisemna, fotograficzna, wizualna oparta o techniki cyfrowe)	TABELA 18.C dokumentacja konserwatorska wg cenników branżowych lub rozliczenie godzinowe 2-6 % sp/godz.	kpl.	1				- zł	- zł

oprac. mgr Piotr Grochowski

data opracowania: dn. 19.01.2024 r.